

[별표 1]

공종단계별 검사 기준

1. 적용요령

- 가. 건설공사용 자재 및 부재검사는 우리공사 「시험업무지침」, 「건설공사 품질 관리업무 지침」 「한국농어촌공사 전문시방서」 및 공사시방서에 따라 시행한다.
- 나. 반입되는 자재 및 부재가 KS표시허가 제품은 시험성적서를 제출하고, KS규격표시 허가를 받지 않은 제품은 공인기관에서 발행한 시험성적서를 확인하고 검수한다.
- 다. 공종단계별 검사의 책임검사(본사 주관부서)는 「직제규정」에 따라 시행한다.
- 라. 암판정은 풍화암 이상의 암반이 노출되었을 때 감독원의 요청에 따라 실시하며, 주관부서의 인력 및 업무량에 따라 탄력적으로 적용한다. 세부적인 시행절차 및 방법은 별도 기준에 따른다.

2. 건설공사용 자재 및 부재 검사 기준(건설공사 품질관리 업무지침 별표2 건설공사 품질시험기준)

구 분	공종	종별	시험빈도(예시)
1. 공통	가. 토공사 및 기초공사	성토용 흙, 터파기, 지반조사 등	·토취장마다
	나. 철근콘크리트공사	콘크리트용 골재 등	·재질변화시마다
	다. 철강구조물공사	강재, 강교용접, 일반구조용 등	·제조회사마다
	라. 가설기자재	강재 파이프서포트, 강관비계용 부재 등	·골재원마다
	마. 기타	석재, 토목섬유매트, 토목섬유 등	·제품규격마다(3개) ·공급자마다 등
2. 토목	가. 도로공사		·토질변화시마다
	(1) 흙 및 혼합골재	노체, 노상, 동상방지층 및 보조기층 등	·포설후 다짐 전
	(2) 아스팔트 포장	아스팔트 혼합물용 골재, 순환골재 등	·2,000세제곱미터마다
	(3) 기타	콘크리트 포장, 미끄럼방지 포장용골재 등	·골재원마다
	나. 수공구조물공사	흙댐, 용수로, 배수로 등	·재질변화시마다 ·공사개시전·제품 100,000매당 1회
3. 건축	가. 조적공사	콘크리트 벽돌, 점토벽돌 등	·제품 100,000매당
	나. 방수공사	시멘트계 액체형 방수제	·제조회사별
	다. 단열 보온공사	발포폴리 스티렌단열재, 인조광섬유 단열재	·제품규격별
	라. 유리공사	강화유리, 복층유리, 망판 유리	·시공면적 1,000제곱
	마. 창호공사	창호 목재 틀재, 문세트, 창세트	미터마다
	바. 마감공사	보통합판구조용 집성재플로어링 보드	·1,000매마다
	사. 도장공사	수성도료, 유성도료, 방청도료	
	아. 기타	열경화성 수지 고압 화장판	
4. 지하수		합성수지, 비철금속	
5. 기계		펌프류, 밸브류, 크레인, 엔진 등	
6. 전기		발전기류, 전동기류, 변압기류 등	

3. 시설물 및 공종별 검사 기준

가. 공통

시설물	검사(검측) 대상		검사 방법	시기	책임 검사지정		
	공종	대상			공감소 (감독원)	지역본부 사업단	본사 주관부서
공통	○ 측량	1) 기본BM 성과에 대한 측량	검측	성과품 제출시	○		
		2) IP 및 삼각점에 성과에 대한 측량	검측		○		
		3) 측량기준점 유지 보존 상태	점검	필요시	○		
	○ 구조물	1) 주요자재 보관 상태	점검	필요시	○		
		1) 거푸집 및 린콘크리트 청소 상태	점검	타설전	○		
		1) 철근 두께, 규격, 간격 등	검측	설치시	○		
		2) 구조물 계획고, 기울기, 두께	검측	완료시	○		
		3) 구조물 폭, 높이, 길이(연장)	검측	필요시	○		
		4) 노출면의 상태, 균열, 시공이음	검측	필요시	○		
		5) 철근 결속상태	점검	설치시	○		
		5) 거푸집 동바리의 재료, 체결재의 종류, 형상치수		설치시	○		
		6) 동바리의 배치		설치시	○		
		7) 동바리 조임재의 위치 및 수량		설치시	○		
		8) 거푸집의 형상치수 및 위치		설치시	○		
		9) 거푸집과 철근과의 간격		설치시	○		
		10) 거푸집 존치기간		제거시	○		
	○ 시공단면	1) 바닥면 청소 상태	점검	완료시	○		
		2) 굴착 및 터파기 등 완성면에 대한 치수, 면적 및 규격	검측	완료시	○		
		3) 성토, 절토 등 완성면에 대한 규격, 면적, 길이, 기울기 등	검측	완료시	○		
		4) 층다짐 포설 두께 및 횟수	점검	필요시	○		
		5) 암판정 및 토공량 확인	검사	발생시		○	
		6) 용출수 유무 및 처리상황	점검		○		
	○ 자재관리	1) 현장에 반입되는 자재에 대한 수량	검수	필요시	○		
	○ 표지판	1) 공사표지판 및 간판 설치	점검	필요시	○		
	○ 기전시설물	1) 제진기, 펌프, 크레인, 큐비클 등	검사		○		
	○ 기타	1) <u>검사가 필요한 경우 또는 상위부서에 검사가 필요한 경우</u>	검사	필요시	○	○	

나. 저수지

시설물	검사(검측) 대상		검사 방법	시기	책임 검사지정		
	공종	대상			공감소 (감독원)	지역본부 사업단	본사 주관부서
가배수로 (터널 및 복통)	○ 시공단면	1) 굴착 및 터파기	검측	완료시	○		
	○ 구조물	1) 철근 및 거푸집 등 규격, 계획고	검측	타설전	○		
		2) 매립된 구조물 등 규격	검측	매립전	○		
	○ 압판정	1) 암질분류	검사	발생시		○	
		2) 토공량(암발생량) 확인	검측	발생시		○	
		3) 터파기 단면	검측	완료시		○	
제 당	○ 시공단면	1) Coffe Dam 규격 및 계획고	검측	완료시	○		
		2) 제당 터파기 계획고 및 단면	검측	완료시	○		
		3) 제당 점토대 폭	검측	필요시	○		
		4) 필터재 위치 및 규격	검측	필요시	○		
		5) 토우드레인 규격 및 계획고	검측	완료시	○		
		6) 저수지 내용적(변경시) 측량 성과	검사	완료시	○		
	○ 압판정	1) 암질분류	검사	요청시		○	
		2) 토공량(암발생량) 확인	시험	시공후		○	
		3) 터파기 단면	검사	시공후		○	
	○ 그라우팅	1) 투수시험 및 투수	시험			○	
	○ 담수	1) 제당침하 여부 확인	검측	분기별	○	○	
		2) 누수여부 확인	검사	분기별	○		
		3) 수몰지 침수상태 확인	점검	필요시	○		
취 수 시 설 여 수 토 방 수 로	○ 시공단면	1) 터파기 계획고	검측	완료시	○		
		2 구조물 터파기 단면	검측	완료시	○		
	○ 구조물	1) 철근배열, 규격 및 거푸집 조립 확인	검측	타설전	○		
		2) 매립된 구조물 등 규격	검측	매립전	○		
		3) 배수공 크기 및 위치	검측	타설전	○		
		4) 체절(프러그 설치, 폐통)	검측	타설전	○	○	
	○ 압판정	1) 암질분류	검사	발생시		○	
		2) 토공량(암발생량)	검사	발생시		○	
		3) 터파기 단면	검측	발생시		○	
도 로 (이설도로)	○ 시공단면	1) 굴착 및 터파기	검측	완료시	○		
	○ 구조물	1) 철근 및 거푸집 등 규격, 계획고	검측	타설전	○		
		2) 매립된 구조물 등 규격	검측	완료시	○		
	○ 암질판정	1) 암질분류	검사	발생시		○	
		2) 토공량(암발생량) 확인	검측	발생시		○	
		3) 절취 단면	검측	완료시		○	
기전시설물	○ 기계, 전기, 건축 등	양배수장편 적용	검측		○		

다. 양 · 배수장

시설물	검사(검측) 대상		검사 방법	시기	책임 검사지정		
	분류	대상			공감소 (감독원)	지역본부 사업단	본사 주관부서
임시물막이	○ 시공단면	1) 시공단면 및 안전도	검측	완료시	○		
		2) 규격 및 계획고	검측	완료시	○		
		3) 임시물막이헐기	검측	완료시	○		
양배수장 (토목)	○ 시공단면	1) 규격 및 터파기 계획고	검측	완료시	○		
		1) 모래포설 두께 및 시공확인	검측	완료시	○		
	○ 기초처리	2) 말뚝배열 본수직경 및 시공확인	검측	완료시	○		
		1) 철근 및 거푸집 등 규격, 계획고	검측	타설전	○		
		2) 지수벽 높이 두께 등 규격	검측	타설전	○		
		3) 매립된 구조물 등 규격	검측	매립전	○		
양배수장 (기계)	○ 펌프	1) 공장 입회검사 2) 품질 · 규격 · 강도 3) 및 시공상태 확인	검사		○		
	○ 밸브		검사		○		
	○ 크레인		검사		○		
	○ 철관		검사		○		
	○ 제진기		검사		○		
	○ 수문		검사		○		
양배수장 (전기)	○ 변압기	1) 외관, 규격, 성능 제작상태 확인 2) 승인사양 확인	검사		○		
	○ 수배전반		검사		○		
	○ 전동기		검사		○		
	○ 옥내전기		검사		○		
양배수장 (건축)	○ 가설공사	1) 동바리설치 상태확인	점검		○		
	○ 철근콘크리트	1) 규격 및 강도확인	검사		○		
	○ 조적공사	1) 채질 및 조적강도확인	시험		○		
	○ 창호공사	1) 창호규격 및 작동상태	검사	완료시	○		
	○ 도장공사	1) 도료재료 및 시공상태	검사	완료시	○		
양배수장 (기계, 전기)	○ 시운전	1) 작동 · 토출량, 양정효율 확인	검사	2회이상	○		
		2) 수압 및 누수개폐상태확인	검사	2회이상	○		
		3) 크레인 작동상태 확인	검사	2회이상	○		
		4) 전압, 전류, 전력등 기능상태 확인	검사	2회이상	○		
		5) 이음, 진동, 온도등 가동상태 확인	검사	2회이상	○		

라. 방조제(방수제)

시설물	검사(검측) 대상		검사 방법	시기	책임 검사지정		
	공종	대상			공감소 (감독원)	지역본부 사업단	본사 주관부서
임시물막이	○ 시 공 단 면 (쌓기) *토공, 널말뚝, Sheet pile	1) 시공단면 및 안전도	검측	완료시	○		
		2) 품질·규격 및 시공물량 확인	검측·검사	시공전	○		
	○ 시 공 단 면 (헐기)	1) 배수(갑)문, 잠수부위, 외관, 규격, 표고 확인	검측	완료시	○		○
배수갑문 (토 목)	○ 압판정 (터파기)	1) 압질분류	검사	요청시		○	
		2) 토공량(암발생량) 확인	검사	요청시		○	
		3) 터파기 단면 확인	검사	요청시		○	
	○ 기초처리	1) 모래입도 및 두께확인	검측	완료시	○		
		2) 말뚝규격·배열 분수 확인	검측	완료시	○		
		3) 침하계, 경사계 등 계측관리	검측	수시	○		
	○ 구조물	1) 품질, 외관, 규격, 강도, 철근 배근 확인	검측	완료시	○		
배수갑문 (기계전기)	○ 문비, 호구 강, 권양기	1) 품질, 규격, 강도 확인 (공장검사)	검사	요청시	○		
		2) 시공상태 확인	점검	수시	○		
제방	○ 시공단면	1) 시공단면 및 기울기 등	검측	수시	○		
		2) 규격 및 계획고	검측	수시	○		
	○ 토목섬유 및 상고사석	1) 토목섬유 봉제 및 포설량 확인	검측	수시	○		
	○ 돌망태사석	1) 규격, 중량, 강도 및 시공확인	검사	시공전·후	○		
		1) 품질 및 시공단면 확인	검사	시공전·후	○		
	○ 필터 및 흙 (준설토) 쌓기	2) 침하계, 경사계 등 계측관리	검측	시공후	○		
		1) 품질, 규격, 중량 및 강도 확인	검사	시공전	○		
	○ 피복공(방괴석,장석,콘크리트)	2) 콘크리트 표면 및 강도 확인	검측·검사	시공후	○		
		1) 위치와 조위 및 기상조건이 적정한 시기여부 확인	검토	시공전	○	○	
	○ 끝막이	2) 공사진도 및 배수갑문 완공여부	검토	시공전	○	○	
		3) 시공순서 및 공법의 적부확인	검토	시공전	○	○	
		4) 재료와 장비배치와 가동확인	검토	시공전	○	○	
도로	○ 아스팔트 포장	1) 보조기층 두께 및 시공확인	검측	시공후	○		
		2) 기층 두께 및 시공확인	검측	시공후	○		
		3) 표층 두께 및 시공확인	검측	시공후	○		
시운전		1) 작동상태 확인	검사	준공,인수	○	○	○
		2) 수압 및 누수개폐확인	검사	준공,인수	○	○	○